



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Rua São Paulo, 5-45 – Vila Palmira

PRESIDENTE EPITÁCIO - São Paulo - Fone: (18) 3251-8000

Cep.: 19470-000 - C.N.P.J. : 55.293.427/0001-17

Secretaria de Economia, Planejamento e Meio Ambiente

COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA SEMENTES DO AMANHÃ

LOCAL: RUA SÃO PAULO, N° 9-43.

| fonte | item | descrição | unid. | Quant. | p.u | Total |
|-------------|----------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| COMP | A | tampa do abrigo de gás em concreto armado pre moldado. | m2 | 1,00 | R\$ 125,35 | R\$ 125,35 |
| SINAPI-I | 34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 0,4 | R\$ 5,28 | R\$ 2,11 |
| SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,05 | R\$ 277,07 | R\$ 13,85 |
| SINAPI-I | 4505 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,20 | R\$ 1,38 | R\$ 5,80 |
| SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,50 | R\$ 18,35 | R\$ 27,53 |
| SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,50 | R\$ 21,73 | R\$ 76,06 |
| | | | | | | |
| COMP | B | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM VERNIZ ANTI-CHAMA IGNIFUGANTE TRANSPARENTE EM TETO (FORRO DE MADEIRA), DUAS DEMÃOS. | m2 | 1,00 | R\$ 18,40 | R\$ 18,40 |
| Pesquisa | 1 | Polidura Firecoat Verniz Corta Chamas 3,6 Litros Incolor Incolor | L | 0,1800 | R\$ 72,54 | R\$ 13,06 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1700 | R\$ 24,90 | R\$ 4,23 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0620 | R\$ 17,98 | R\$ 1,11 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Presidente Epitácio, terça-feira, 26 de novembro de 2019

ADAIR ANTONIO DE FACCIÓ JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5 0

ART: 28027230191530255